

MULTIPLEX GARANTIETABEL

Bouwmaat Garantielabel is WBP verlijmd. De plaat is voorzien van een gegronde fenolfilm op de voor en achterzijde. Door de primer in de toplaag ontstaat een optimale en langdurige verfhechting, waardoor het resultaat ook op de lange termijn mooi blijft. Vocht is één van de grootste vijanden van multiplex en daarom is de verwerking en opslag van Bouwmaat Garantielabel een zeer belangrijk aandachtspunt. Door de richtlijnen en adviezen nauwkeurig te volgen bereikt u een optimaal eindresultaat.

OPSLAG

- Horizontaal opslaan op minimaal 7 cm afstand van de vloer met behulp van zogenaamde strijkjes. Onderlinge afstand circa 60 cm, zodat de platen niet kunnen doorbuigen.
- Bij opslag buiten, bijvoorbeeld op de bouwplaats, de platen zorgvuldig afdekken.
- Opslaan op minimaal 7 cm afstand van de vloer. Bij voorkeur opslaan in een container.

VERWERKING BOUWMAAT GARANTIETABEL MULTIPLEX

- Toplaag ontvetten en opruwen voor optimale hechting van de verf.
- Gezaagde en niet-gezaagde kanten voorzien van radius=R3 en van twee lagen randsealer voorzien.
- Geen stuiknaden, altijd open voegen in alle toepassing ook bij hoekoplossingen.
- Bouwmaat Garantielabel Multiplex is voorzien van een zware schilderklare bescherm laag waarin een primer verwerkt is. Deze licht van kleur zijnde grondverf film is speciaal ontwikkeld voor mooi en glad schilderwerk en laat zich in één of twee keer lagen aflakken*.
- Bij toepassing van Bouwmaat Garantielabel Multiplex moeten spijkers en schroeven, kortom alle bevestigings-materialen, corrosiebestendig (A4) zijn ter voorkoming van onder meer roestvlekken.
- Behandel de spijker- en schroefgaten direct na montage met een nauwelijks krimpend vulmiddel, bijvoorbeeld epoxy (binnen 24 uur). Dit geldt ook voor eventuele beschadigingen en dergelijke die tijdens montage of transport zijn ontstaan.
- Na voorbehandeling zoals hiervoor omschreven, binnen 3 weken de definitieve afwerklaag aanbrengen, door middel van het gekozen verfsysteem en volgens voorschrift van de verffabrikant*.
- De achterzijde kan onbehandeld blijven.

ONDERHOUD

Onderhoud het materiaal volgens voorschrift van de verffabrikant. Voor verdere verwerkings- en onderhoudsvorschriften verwijzen wij onder andere naar:

- Centrum Hout
- Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT IN HET KORT:

1. Ontvetten en licht opschuren.
2. Zaagkanten afronden (radius=3).
3. 2 lagen randsealer op de (zaag)kanten aanbrengen.
4. Gebruik RVS (A4 kwaliteit) bevestigingsmaterialen.
5. Schroef- of spijkergaten direct, binnen 24 uur, afwerken met een niet-krimpnd epoxy afdichtingsmiddel.
6. Aanbrengen definitieve afwerklaag binnen 3 weken.

LET OP:

De randen zijn voorzien van een randafwerkingsverf, bedoeld als bescherming tijdens o.a. transport.
Dit is geen definitieve randsealer.

* Informeer altijd bij de verfleverancier voor het juiste verfadvies. Als ook voor toekomstig onderhoud.

Garantiebepalingen Bouwmaat Multiplex Garantielabel

1. Toepassingsgebied

Deze garantievoorzwaarden gelden uitsluitend voor Bouwmaat multiplex boeiboorden, de Bouwmaat multiplex deurplaat en de Bouwmaat multiplex platen, hierna gezamenlijk te noemen: platen en boeiboorden met de volgende EAN-codes:

- 8718848313511
- 8718848313528
- 8718848313535
- 8718848313542
- 8718848313559
- 8718848313566
- 8718848313573
- 8718848313580
- 8718848313597
- 8718848313603
- 8718848313610

De EAN-code kan worden teruggevonden op het productlabel. Andere producten van Bouwmaat of met afwijkende EAN-codes vallen buiten deze garantievoorzwaarden.

2. Garantiedekking

Bouwmaat garandeert de duurzaamheid van de lijmverbindingen van de fineerlagen en de gegronde fenol-film voor een periode van 15 achtereenvolgende jaren.

De garantietermijn wordt gerekend vanaf de eerste leveringsdatum. Indien de datum van levering niet bekend is, geldt de factuurdatum van de eerste levering. Elke plaat en boeiboord dient vóór montage of verwerking te worden gecontroleerd op gebreken.

3. Garantieduur en vergoeding

- Jaar 0-5: aangetaste delen worden gratis herleverd.
- Jaar 6-15: vergoeding volgens pro-rataregeling, waarbij jaarlijks 10% van de gefactureerde waarde wordt verminderd;
- na 15 jaar is het garantiebedrag nul.

4. Uitsluitingen van garantie

De garantie dekt niet:

- Overige kosten, zoals: transport, demontage, montage en alle overige kosten die hiermee verband houden.
- Gevolgschade, waaronder begrepen schade aan bijvoorbeeld accessoires (vochtschermen, bevestigingsmiddelen, profielen, enz.) valt altijd buiten de garantie en wordt nimmer vergoed.
- Indirecte en/ of (gevolg)schade, al dan niet ontstaan door gebreken aan de platen en boeiboorden.
- Schadegevallen waarbij bedrog/ misleiding en/of vandalisme van toepassing is.
- Schades ten gevolge van overmacht zoals (maar niet beperkt tot) natuurrampen, brand, oorlogssituaties en andere overmacht situaties.
- Gebreken of schades door werkzaamheden van derden.
- Alengroei of andere (natuurlijke)_aanslag.
- Achterstallig onderhoud.
- Vochtschermen, bevestigingsmiddelen, profielen, en overige montage- en afwerkingsaccessoires
- Kosten of schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het verwerken van defecte platen en boeiboorden vallen nooit onder de garantie en komen niet voor vergoeding door Bouwmaat in aanmerking, ook als de gebreken vooraf zichtbaar waren.

5. Verval van garantie

De garantie vervalt in de volgende gevallen:

- De platen en boeiboorden niet conform de verwerkingsvoorschriften is/zijn getransporteerd, opgeslagen, behandeld, geïnstalleerd, afgewerkt en/of onderhouden.
- De platen en boeiboorden reeds voor verwerking zichtbare gebreken vertoonde(n).
- De platen en boeiboorden ruw of onoordeelkundig zijn gebruikt/verwerkt.
- De platen en boeiboorden voor andere doeleinden zijn toegepast dan waar ze volgens de feitelijke en gangbare normen voor zijn geschikt.
- Schade het gevolg is van normale slijtage en/of gebrekkig onderhoud.

6. Procedure schademelding:

Schade dient binnen 10 dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld bij Bouwmaat via klantenservice@bouwmaat.nl.

Vermeld en/of stuur mee:

- Leveringsfactuur van Bouwmaat, aankoopbon en leverdatum van de platen en boeiboorden.
- De datum van schadeconstatering.
- Het aantal defecte platen en boeiboorden.
- Omschrijving, detailfoto's en overzichtfoto's van het gebrek.
- Het adres van de locatie waar de defecte platen en boeiboorden zich bevinden.

Bouwmaat dient in alle gevallen in de gelegenheid te worden gesteld de defecte platen en boeiboorden te inspecteren in de toestand waarin en op de locatie waar de schade voor het eerst is geconstateerd.

7. Honorering – Herlevering:

- Wordt de aanspraak op de garantieverklaring gehonoreerd en de platen en boeiboorden worden herleverd, dan gaat het eigendom van de te vervangen platen en boeiboorden terug naar Bouwmaat.
- Het tijdstip van herlevering wordt door Bouwmaat bepaald; hieraan kunnen geen verdere en/of aanvullende rechten worden ontleend.
- Bouwmaat heeft minimaal 90 dagen na schademelding de tijd om de defecte platen en boeiboorden te inspecteren, op de oorspronkelijke locatie en in de toestand waarin de schade voor het eerst is geconstateerd. Verwijdering, bewerking of verwerking van de defecte platen en boeiboorden vóór inspectie door Bouwmaat leidt tot verval van de garantie.
- Uitsluitend correct en volledig volgens deze procedure ingediende schademeldingen worden in behandeling genomen.

Juli 2026, Bouwmaat Nederland B.V., Bunschoten